

Głogów, dn. 13.07.2010 r.

Do wszystkich Wykonawców

przetargu NIEOGRANICZONEGO nr sprawy: BI/341-0006/2010
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn;
„Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP w Szczyglicach”

Po zadanych pytaniach podczas wizji lokalnej zgodnie z protokołem z dnia 12.07.2010r.:

1. Czy należy zamurować do wysokości połaci dachowej ścianę zewnętrzną przy wejściu głównym ?
2. Czy przewidzieć pomosty komunikacyjne w części stropodachu (nad stropem podwieszonym)?
3. Czy uwzględnić wykonanie pogrubienia elewacji przy oknach (boni)?
4. Czy przy schodach terenowych i pochylni dla niepełnosprawnych uwzględnić wykonanie poręczy?

Odpowiedzi, które należy ująć przy wycenie kosztorysu ofertowego:

Ad. pkt 1. należy zamurować betonem komórkowym gr. 24 cm na pełną wysokość,

Ad. pkt 2. należy ująć pomost komunikacyjny szerokości 1,0 m z desek struganych gr. 32mm, opartych na dwóch krokwiach drewnianych 8x12 cm licząc od wjazdu do urządzeń wentylacyjnych wymagających obsługi,

Ad. pkt 3. zostało to ujęte w przedmiarze robót nr WDK-01-13, poz. 3,

Ad. pkt 4. należy ująć w wycenie dostawę i montaż poręczy kwasoodpornych przy schodach terenowych oraz balustrady kwasoodpornej dla niepełnosprawnych

Opracował : Józef Kott